

REKONŠTRUKCIA KULT. DOMU TURÍK

VÝKAZ VÝMER

dodávka montáž spolu

1	Montážne práce			
2	Dodávka			
3	Bleskozvod			
4	Zemné práce			
5	PVPP z pol.1	%	6	
6	PVPP z pol.3	%	2	
7	Doprava z pol.2	%	3,6	
8	Presun z pol.2	%	1	
9	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH			
10	GZS z pol.9m	%	4,5	
11	Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,7	
12	Odborná prehládka	h	16,0	á
13	Demontážne a pomocné práce	h	36,0	á
14	CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH			

MONTÁŽNE PRÁCE

P.č.	Pol.č.	Popis	montáž		nákl.	materiál		nákl.	spolu
			mj	množ		množ.	j.c.		
		cenník 921M							
1	.01010101001	Rúrka FXP D32	m	114				114,00	
2	.10106201003	Rúrka KF 09050	m	54				56,70	
3	.01110101001	Krabica univerzálna KU68	ks	22				22,00	
4	.01110201004	Krabicová rozvodka KR68	ks	14				14,00	
5	.01140101002	Wago svorka 2sv	ks	74				74,00	
6	.01140101002	Wago svorka 3sv	ks	65				65,00	
7	.01140101002	Wago svorka 4sv	ks	42				42,00	
8	.08010101001	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 vol.ul.	m	8				8,40	
9	.08010101005	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 vol.ul.	m	46				48,30	
10	.08010101005	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	166				174,30	
11	.08010101017	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 vol.ul.	m	24				25,20	
12	.08010101006	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 vol.ul.	m	148				155,40	
13	.08010101019	Kabel CYKY-J 5x4,0mm2 vol.ul.	m	14				14,70	
14	.08010101020	Kábel CYKY-J 5x10	m	16				16,8	
15	.08011401007	Vodič CY 10mm2	m	22				23,10	
16	10010703001	Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	36				36,00	
17	10010703003	Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2	ks	10				10,00	
18	11020101001	Spinac 1pol.,zapust.,1	ks	1				1,00	
19	11020201002	Spinac seriový,zapust.,5	ks	5				5,00	
20	11020201004	Senzor pohybový ku svietidlu	ks	4				4,00	
21	11020101009	Spinac 3pol.,zapust.,1	ks	1				1,00	
22	11080101002	Zas.domova zapust.16A,dvojita	ks	17				17,00	
23	19010201001	Montaz rozvodnice do 50kg	ks	1				1,00	
24	210201007	LED panel 600/600 - IP20	ks	20				20,00	
25	210201007	Žiarovkové svietidlo "C" - IP20	ks	8				8,00	
26		Svietidlo núdzové Sec - IP20	ks	1				1,0	
27	210220001	Vodič FeZn D10mm	m	15				15,75	
28		Podružný materiál	%	3					
29	SPOLU								

ROZVÁDZAČ RS

Pol.č.	Popis	montáž		nákl.	materiál		nákl.	spolu
		mj	množ		množ.	j.c.		
1	Skriňa 42 modulov pod omietku	ks	1				1,00	
2	Istič 1.pólový,10A	ks	8				8,00	
3	Istič 1.pólový,16A	ks	6				6,00	
4	Istič 3.pólový,16A	ks	1				1,00	
5	Prúdový chránič 40/04/003	ks	1				1,00	
6	Vypínač Schrack/32A 3.pólový	ks	1				1,00	

7	Prepojovací systém	ks	2	2,00
8	Koncová krytka	ks	1	1,00
9	Prepáťová ochrana Tracon	ks	1	1,00

10	Podr.mat.	%	3	
----	-----------	---	---	--

11	SPOLU ZA ROZVÁDZAČ RS			
----	------------------------------	--	--	--

Lipt. Mikuláš , júl 2019

Vypracoval : Zvolenský